



**Sanierung Fluhweg: Bruttokredite für Wasserleitung (TCHF 250),
Kanalisation (TCHF 520) und Strassenbau (TCHF 70)**

Kurzinformation	<p>Im Fluhweg kam es im Kanalisationsnetz wiederholt zu Rückstau. Die Überprüfungen der Hydraulik haben ergeben, dass die Kanalisation vergrössert werden muss und Rückschlagklappen bei den betroffenen Liegenschaften eingebaut werden müssen.</p> <p>Die bestehende Guss-Wasserleitung mit Nennweite 100 mm ist schadhaft und muss ersetzt werden.</p> <p>Der Strassenbelag weist einige Risse auf. Der Deckbelag ist auf der gesamten Strassenbreite zu ersetzen.</p> <p>Informationsstand bezüglich Bruttokredit (+/- 10%): Die Kostenangaben beruhen auf einem Kostenvoranschlag der beauftragten Ingenieurunternehmung. Es wurden noch keine Submissionen durchgeführt.</p>				
Anträge	<ol style="list-style-type: none">1. Der Einwohnerrat genehmigt den Bruttokredit von TCHF 250 (Investitionskonto 7101.5030.0039) für den Ersatz der Wasserleitung.2. Der Einwohnerrat genehmigt den Bruttokredit von TCHF 520 (Investitionskonto 7201.5030.0039) für den Neubau der Sauberwasserleitung und die Sanierung der Schmutzwasserkanalisation.3. Der Einwohnerrat genehmigt den Bruttokredit von TCHF 70 (Investitionskonto 6150.5010.0039) für die Strassensanierung Fluhweg.				
	<p>Liestal, 01./08. April 2014</p> <p style="text-align: center;">Für den Stadtrat Liestal</p> <table data-bbox="794 1697 1385 1787"><tr><td>Der Stadtpräsident</td><td>Der Stadtverwalter</td></tr><tr><td>Lukas Ott</td><td>Benedikt Minzer</td></tr></table>	Der Stadtpräsident	Der Stadtverwalter	Lukas Ott	Benedikt Minzer
Der Stadtpräsident	Der Stadtverwalter				
Lukas Ott	Benedikt Minzer				

DETAILINFORMATIONEN

1. Lösungsvorschlag/Projektbeschreibung

Wasserleitung

Im Fluhweg (Abschnitt: Allmendstrasse bis Rosenstrasse) muss die bestehende Wasserleitungen aufgrund ihres schlechten baulichen Zustandes ersetzt werden. Die Wasserleitung wird auf einer Länge von ca. 170m ersetzt (PE 125/100.2 mm). In diesem Zusammenhang werden gleichzeitig 8 neue Schieber sowie 1 neuer Hydrant versetzt.

Im Zuge der Arbeiten werden auch die privaten Wasserleitungs-Hausanschlüsse mittels Druckprüfung untersucht und wo undicht, zu Lasten der Hauseigentümer saniert.

Kanalisation

Im Fluhweg muss aufgrund der hydraulischen Überprüfung die bestehende Kanalisation, zwischen der Allmendstrasse und der Rosenstrasse, auf einer Länge von ca. 165 m mittels einer Kunststoffleitung PP 500/464.4 mm vergrössert werden.

Ebenfalls ist ein Teil der bestehenden Kanalisation gemäss durchgeführten Kanalfernsehaufnahmen schadhaft und muss saniert werden. Die Sanierung erfolgt mittels Inliner bzw. Roboter.

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten werden auch die privaten Hausanschlüsse der Kanalisation kontrolliert und wo erforderlich, die Sanierung von den Liegenschaftseigentümern verlangt und begleitet.

Strassenbeleuchtung und Strassensanierung

Aufgrund der Tiefbauarbeiten sowie den bereits vorhandenen Strassenschäden ist vorgesehen, den Deckbelag auf der gesamten Breite des Fluhweges zu erneuern. Ausserdem werden die Fundamente sowie die Kandelaber der öffentlichen Beleuchtung ersetzt. Die Finanzierung des vom Werkleitungsbau nicht direkt tangierten Teils der Strasse, inkl. Instandstellungsarbeiten an den Randabschlüssen und die Sanierung der Beleuchtung, erfolgt über das Investitionskonto der Einwohnerkasse. Die Tiefbauarbeiten der öffentlichen Beleuchtung werden über dieses Projekt abgerechnet. Das Ersetzen der LED-Leuchten wird unter der Konto Nr. 6150.5010.0040 „Strassenbeleuchtung: Ersatz mit LED“ verrechnet.

2. Finanzierung/Kosten

Wasserleitung (Wasserversorgung, Investitionskonto 7101.5030.0039)

Im Bruttokredit ist Folgendes enthalten:

- Tiefbauarbeiten
- Sanitärarbeiten
- Diverses und Unvorhergesehenes
- Honorare, inkl. Hausanschlüsse
- MwSt. 8 %

Total Wasserleitung inkl. MwSt. TCHF 250

Im Budget 2014 sind TCHF 230 exkl. MwSt. enthalten.

Kanalisation (Abwasserbeseitigung, Investitionskonto 7201.5030.0039)

Im Bruttokredit ist Folgendes enthalten:

- Tiefbauarbeiten
- Kanalsanierung
- Diverses und Unvorhergesehenes
- Honorare, inkl. Hausanschlüsse
- MwSt. 8 %

Total Kanalisation inkl. MwSt. TCHF 520

Im Budget 2014 sind TCHF 480 exkl. MwSt. enthalten.

Strassenbau (Einwohnerkasse, Investitionskonto 6150.5010.0039)

Im Bruttokredit ist Folgendes enthalten:

- Tiefbauarbeiten
- Beleuchtung, inkl. Provisorien
- Diverses und Unvorhergesehenes
- Honorare
- MwSt. 8 %

Total Strassenbau inkl. MwSt. TCHF 70

Im Budget 2014 sind TCHF 70 inkl. MwSt. enthalten.

3. Termine

Submission	April 2014
Bauvorbereitung	Juni 2014
Baubeginn	Juli / August 2014
Bauende	Dezember 2014

4. Konsequenz bei Ablehnung der Anträge

Die Sanierungsarbeiten verzögern sich.

5. Beilagen / Anhänge

Situationsplan

